



Zeleň	CHODNÍK	PARKING	UL. DRUŽSTEVNÍ
-------	---------	---------	----------------



Zámková dlažba	ČSN 736131	60 mm
Ložná vrstva (dr.kam.)	ČSN 736126	30 mm
Štěrkodř ŠD	ČSN 736126	200 mm
Chodník celkem		290 mm

Zámková dlažba	ČSN 736131	80 mm
Ložná vrstva (dr.kam.)	ČSN 736126	40 mm
Mechanický zpevněné kamenivo	ČSN 736126	150 mm
Štěrkodř ŠD	ČSN 736126	150 mm
Hutněná zemní pláň Eder2 = 45 MPa		
Příp. sanace podloží		
Vozovka celkem		420 mm

Vypracoval	Zodp. projektant	Stat. zástupce	<div>Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 Havířkův Brod tel. 605530859</div>
Ing. Martin Liška	Ing. Martin Liška	Ing. Martin Liška	
Kraj : Pardubický	Obec : Třemošnice		
Investor : Město Třemošnice			
Akce :			
Nová parkoviště ul. Družstevní- Třemošnice			
Příloha : Vzorový příčný řez			Měřítko
			1:50
			Č.výkresu
			C.3