

Ing. Martin Liška  
Nad Žlábkem 3757  
580 01 Havlíčkův Brod

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.: 16/TD/16  
Vyřizuje: Blanka Vlčková  
Tel./mob.: 469669934/603899804  
E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 12. 1. 2016

**Věc: Třemošnice ul. Družstevní – nové parkoviště – vyjádření k existenci sítí**

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší výstavbu nových parkovacích stání ve třech samostatných částech (A, B, C).

**S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

- Při změně nivelety terénu nad vodohospodářskými sítěmi budou jejich povrchové prvky umístěny do nové nivelety terénu. V případě změny stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem VS Chrudim, a.s.
- Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – pan Leszkow 603899872 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
- Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytyčení provozovaných sítí – pan Drahý 603899849. (Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). Prováděcí organizace vyznačí polohu vytyčených sítí přímo na staveništi.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.
- Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprůdleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim tel: 469 669 911.
- Výstavbu kanalizační přípojky od uličních vpustí si zajistí investor. Napojení kanalizační přípojky na veřejný řad provedou montéři příslušného provozu VS Chrudim, a.s. na objednávku (pan Walthausen: martin.walthausen@vschrudim.cz).
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VS Chrudim, a.s. pan Leszkow 603899872. Toto potvrzení bude předloženo ke kolaudaci stavby.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
  2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
  3. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
  4. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení, stožárů veřejného osvětlení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.

V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

**VS Chrudim**


Vodárenská společnost Chrudim, a.s.


Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

Ing. Václav Klobouček

vedoucí technického oddělení

-33-



 <b>VS Chrudim</b> Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626 537 01 Chrudim 74		<b>podpis:</b> <i>Michal</i>	
<b>Měřítko</b>		<b>1:1000</b>	
<b>Lokalita</b>		Třebošnice ul. Družstevní	
<b>Výběr č.</b>		167D/16	
<b>Vyhotovil</b>		Blanka Vlčková	
<b>Datum/Platnost vyjádření 1rok</b>		12.01.2016 12:46	
V zájmovém území se nachází podzemní zařízení ve správě Vodárenské společnosti Chrudim - a.s. Před zahájením prací stavebních prací nutno požádat provedení o vytyčení sítí ve správě Vodárenské společnosti Chrudim - a.s.			