



Upřesnění k realizaci zakázky „Lávka pro pěší u SOŠ a SOU technického“

- **Součástí projektové dokumentace není běžný výkaz výměr**
 - Tvarové a množství požadavky na ocelovou konstrukci jsou vyčísleny nad razítkem ve výrobní dokumentaci, soubor s názvem „LÁVKA-SOŠ_výrobní-revize a).pdf“
 - Drobné stavební činnosti (dopojení stávajícího chodníku, cca 0,5 m na obou stranách) je požadováno, ale není vydefinováno žádným výkazem
 - Jak je uvedeno v projektové dokumentaci, stávající betonové patky lávky budou zachovány

- **Metalické kabelové vedení společnosti CETIN vedené ve chrániče vedle stávající konstrukce lávky:**
 - Kabelové vedení v chrániče zůstane v této poloze zachováno, bude nutné neteplenou cestou šetrně oddělit od stávající konstrukce lávky a zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho pohybu či vychýlení
 - Po usazení nové lávky zpět např. pomocí šroubových objímek (nejsou definovány ve výrobní dokumentaci) opět přikotvit chráničku kabelového vedení k boku konstrukce nové lávky (opět výhradně neteplenou cestou, aby nedošlo k tepelné destrukci kabelů v chrániče)
 - Chráničku kabelového vedení CETIN následně ošetřit nátěrem ve stejném odstínu konstrukce lávky

- **Nad lávkou vede nadzemní elektrické vedení VN, tomu bude nutné přizpůsobit způsob odstranění stávající konstrukce a uložení nové konstrukce lávky**

- **Pozorně si prostudujte stanoviska a podmínky dotčených orgánů, úkoly plynoucí ze stavebního povolení**