

Č. 1415-2

5

VÝPIS MATERIÁLU

LÁVKA PRO PĚŠÍ *ul. Tovární Třemošnice*

NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Statik : Ing. Václav Nevrlý



V Počátkách 02.11.2014

***** R E K A P I T U L A C E *****

LÁVKA-OCEL.KONSTRUKCE

P-1415-02

NÁZEV - ROZMĚR	KUSŮ	HMOTNOST (kg)
HLAVNÍ MATERIÁL	1	2428,7
LISOVANÉ ROŠTY 33x11(40x2) LEMOVANÉ, ZINK. 1150x1000	15	645,0
LISOVANÉ ROŠTY 33x11(40x2) LEMOVANÉ, ZINK. 1150x310	1	14,0
SPOJOVACÍ A PŘÍDAVNÝ MATERIÁL - cca 2%	1	70,0
KONSTRUKČNÍ MATERIÁL - cca 5%	1	150,0
CELKEM		3307,7

VÝPIS HLAVNÍHO MATERIÁLU

LÁVKA-OCEL.KONSTRUKCE

P-1415-02

NÁZEV - ROZMĚR	POLOTOVAR	MATERIÁL	KUSŮ	HMOTNOST (kg)
TR4H 80x5-6568	ČSN 42 6935	S235JR/SI	2	152,4
TR4H 80x5-3301	ČSN 42 6935	S235JR/SI	4	153,2
TR4H 80x5-1317	ČSN 42 6935	S235JR/SI	4	61,0
TR4H50x4-980	ČSN 42 6935	S235JR/PL	14	76,8
TR4H50x4-1450	ČSN 42 6935	S235JR/PL	22	178,6
UPE 200-6560	DIN1026-2:2002-10	S235JRG2	2	300,0
UPE 200-4560	DIN1026-2:2002-10	S235JRG2	4	416,0
HE120B-768	ČSN 42 5554	S235JRG2	2	86,4
HE120B-184	ČSN 42 5554	S235JRG2	4	19,7
HE120B-140	ČSN 42 5554	S235JRG2	4	15,0
IPE 120-1176	ČSN 42 5553	S235JRG2	7	86,5
IPE 120-709	ČSN 42 5553	S235JRG2	2	14,7
IPE 120-2104	ČSN 42 5553	S235JRG2	6	132,6
L 50x5-15310	ČSN 42 5541	S235JRG2	2	116,4
L 50x5-35000	ČSN 42 5541	S235JRG2	1	133,0
P25-260x300	ČSN 42 5310	S235J2G3	4	62,4
P16-180x260	ČSN 42 5310	S235JRG2	4	24,0
STYČNÍKOVÉ PLECHY	ČSN 42 5310	S235JRG2	1	400,0
CELKEM				2428,7

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LÁVKA TOVÁRNÍ UL.	Objednatel:	Město Třemošnice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	Ing. Jiří Šlais	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Třemošnice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.2.2015	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:	832	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Datum:	19.2.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		

Základ 0%		
Základ 15%	DPH 15%	Celkem bez DPH
Základ 21%	DPH 21%	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	LÁVKA TOVÁRNÍ UL.	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Třemošnice
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby: 19.2.2015	Projektant:	Ing. Jiří Šlais
Lokalita:	Třemošnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	832	Zpracováno dne: 19.2.2015	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00
1		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.	m3	7,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Základy				0,00	0,00	0,00		21,82
2		275321611R00	Železobeton základových patek C 30/37	m3	8,19		0,00	0,00	0,00	2,53	20,68
3		275353121R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,05 m2, hl. do 0,5 m	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
4		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	8,70		0,00	0,00	0,00	0,04	0,32
5		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	8,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		275361214R00	Výztuž základových patek z oceli B500B a KARI sítě Ocel 10505 (R)	t	0,80		0,00	0,00	0,00	1,00	0,80
		32	Zdi přehradní a opěrné				0,00	0,00	0,00		11,31
7		327212445R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí, do 3 m3 kyklop.	m3	3,60		0,00	0,00	0,00	3,14	11,31
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00		3,97
8		591100010RA0	Chodník z dlažby dlažba zámková, barva přírodní, tloušťka 6 cm, včetně zemních prací	m2	7,20		0,00	0,00	0,00	0,55	3,97
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	0,00		0,01
9		936173112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		14,10
10		961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	6,41		0,00	0,00	0,00	2,20	14,10
		H32	Přesun hmot pro objekty na tocích				0,00	0,00	0,00		0,00
11		998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	37,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00
12		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	14,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m Skládka Neškaredice celkem 24 km	t	253,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	14,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:									0,00		

Poznámka: